

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 63.000,00 €

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. 67/2014


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθέωσης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ									
1.1. ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ									
1	Πλήρης Κατασκευή Αντικεραυνικής Προστασίας Κεντρικού Ποδοσφαίρου Φιλύρου	ΗΛΜ Σ145.1.1	1	ΗΛΜ 45	τεμ	1	3.300,00	3.300,00	
2	Πλήρης Κατασκευή Αντικεραυνικής Προστασίας Βοηθητικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Φιλύρου.	ΗΛΜ Σ145.1.2	2	ΗΛΜ 45	τεμ	1	3.700,00	3.700,00	
3	Πλήρης Κατασκευή Αντικεραυνικής Προστασίας Αθλητικής Εγκατάστασης Με Χρήση Αλεξικέραυνος Επί Κτίριο	ΗΛΜ Σ145.1.3	3	ΗΛΜ 45	τεμ	2	3.600,00	7.200,00	
4	Πλήρης Κατασκευή Αντικεραυνικής Προστασίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Με Χρήση Αλεξικέραυνου Επί Υφιστάμενου Ιστού.	ΗΛΜ Σ145.1.4	4	ΗΛΜ 45	τεμ	4	2.900,00	11.600,00	
5	Τετραπολικός Απαγωγός Κεραυνικών Ρευμάτων	ΗΛΜ Σ150.1	5	ΗΛΜ 50	τεμ	10	600,00	6.000,00	
6	Αγωγός Φ8 mm AlMgSi για αποκατάσταση ΣΑΠ	ΗΛΜ Ν135.9	6	ΗΛΜ 35	m	450	3,20	1.440,00	
7	Στήριγμα συλλεκτήριων αγωγών ή αγωγών καθόδου από χάλυβα θερμό επιψευδαργυρωμένο (St/tZn)	ΗΛΜ Ν16.7	7	ΗΛΜ 6	τεμ.	450	3,60	1.620,00	
8	Λυόμενος διμεταλλικός σύνδεσμος	ΗΛΜ Ν145.4	8	ΗΛΜ 45	τεμ.	10	9,00	90,00	
9	Φρεάτιο γείωσης 25x25cm από PVC	ΗΛΜ Ν18.24.1	9	ΗΛΜ 8	τεμ.	10	80,00	800,00	
10	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου Φ1 1/4" προστασίας αγωγού καθόδου ΣΑΠ	ΗΛΜ Ν15.12.1	10	ΗΛΜ 5	m	10	21,60	216,00	
11	Αγωγός Φ8 mm από μορφοσίδηρο επιχαλκωμένο (St/eCu)	ΗΛΜ Ν145.5	11	ΗΛΜ 45	m	20	11,50	230,00	
12	Τρίγωνο γείωσης από επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια	ΗΛΜ Ν145.6	12	ΗΛΜ 45	τεμ.	6	170,00	1.020,00	
13	Ακίδα συλλήψεως για ΣΑΠ	ΗΛΜ Ν135.10	13	ΗΛΜ 35	τεμ.	10	8,00	80,00	
Σύνολο 1.1. ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ								37.296,00	37.296,00
Σύνολο 1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ									37.296,00
Σε μεταφορά									37.296,00

Α/Α	Λίθος Εργασιών	Κωδικός Αρθρού	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μισθίου (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								37.296,00
							Αθροισμα		37.296,00
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	6.713,28
							Αθροισμα		44.009,28
							Απρόβλεπτα	15,00 %	6.601,39
							Αθροισμα		50.610,67
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		609,00
							Αθροισμα		51.219,67
							ΦΠΑ	23,00 %	11.780,52
							Γενικό Σύνολο		63.000,19
							Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ		63.000,00
							Εγκ. 36/13-12-2001		

Πυλαία, 17-9-2014


 Τσολιάνου Βασιλική
 Μηχανολόγος Μηχ/κος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

 Σάλη Κυριακή
 Πολιτικός Μηχ/κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 Χαραλαμπίδης Ιγνάτιος
 Πολιτικός Μηχ/κος