

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ. Ε. Π. Α. Π.)

ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 552 36

Τηλ: 2313.301063, Fax: 2310.346760

Email: ph.kepap@gmail.com

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 25.02.2015

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 07

ΑΡ. ΠΡΩΤ:300

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

- > ΓΕΝΙΚΑ**
- > ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **6.462,42 €**

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: **07/2015**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.462,42 €

I. ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με την με την υπ. αριθ. πρωτ. 298/25.02.2015 Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Δ.Π.Θ. Βασίλειο Α. Καραχοντζίτη και έπειτα από σχετικό αίτημα και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Αποφ. 10/2015 του Διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΠΑΠ περί συνεργασίας με εξειδικευμένο συνεργάτη για την έκδοση άδειας λειτουργίας κυλικείου θερινού κινηματογράφου Πανοράματος, διαπίστωθηκαν τα εξής μετά από αυτοψία στο χώρο στις 11/02/2015 και με την συμβολή της υγειονομικής υπηρεσίας έπειτα από σχετικό αίτημα με υπ' αριθμ 1358/05.02.2015 για προέλεγχο του χώρου.

Για την έκδοση άδειας λειτουργίας του κυλικείου στον χώρο του κινηματογράφου, θα απαιτηθούν εργασίες στο χώρο και στους εξυπηρετούμενους από αυτό χώρους.

1. Τοποθέτηση πλακιδίων στον προσκείμενο τοίχο του νεροχύτη και στο παρασκευαστήριο, τουλάχιστον 60εκατοστά πάνω από την άνω στάθμη του νεροχύτη και στις κάθετες επιφάνειες πάνω από τους πάγκους του παρασκευαστηρίου απέναντι από το νεροχύτη και μέσα στο εσωτερικό μπαρ που εξυπηρετεί τον κινηματογράφο, για λόγους υγιεινής και διευκόλυνση πλύσης και καθαρισμού των επιφανειών.

Εργασία :

Συνολική επιφάνεια τοποθέτησης πλακιδίων : 4,5 τμ

2. Τροποποίηση του υφιστάμενου χώρου αποχωρητηρίου που κατά τα σχέδια προοριζόταν για ΑΜΕΑ και δεν πληροί της πολεοδομικές και υγειονομικές προϋποθέσεις (ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις και εξοπλισμός υγιεινής προοριζόμενος για άτομα με ειδικές ανάγκες). Η τροποποίηση του χώρου πιθανόν να απαιτήσει οικοδομικές εργασίες, όπως καθαίρεση τοιχοποιίας και αλλαγή διαρρύθμισης και αντικατάστασης των υφιστάμενων ειδών υγιεινής.

Εργασία:

Πλήρως λειτουργικό αποχωρητήριο για ΑΜΕΑ βάση ισχυόντων πολεοδομικών προδιαγραφών.

3. Δημιουργία, αποθηκευτικού χώρου - αποδυτηρίων, για το προσωπικό και τις ανάγκες αποθήκευσης, εντός περιγράμματος του κυλικείου.

Εργασία :

Αποψίλωση μεταλλικού πετάσματος, αντικατάστασή του με τοιχοποιία και κατασκευή πλήρως λειτουργικού αποθηκευτικού χώρος με τοποθέτηση ερμαρίου εσωτερικά, συνολικής επιφάνειας : 3,40 τμ.

4. Εργασίες που απαιτούνται για την απομόνωση του χώρου από εξωτερικούς ζωικούς παράγοντες (τρωκτικά, έντομα) κατά τις ώρες μη λειτουργίας του κυλικείου. Οι εργασίες αυτές πιθανών να είναι αντικατάσταση ή τροποποίηση των υφιστάμενων εξωτερικών μεταλλικών πετασμάτων (ρολά) ή τοποθέτηση άλλου είδους κουφωμάτων.

Εργασία :

Αντικατάσταση υφιστάμενων διάτρητων μεταλλικών πετασμάτων με πετάσματα χωρίς οπές: τεμάχια 6.

5. Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη και οποιοσδήποτε εργασίες απορρέουν της δήλωσης αυτής. (τοποθέτηση και έλεγχος ηλεκτρικών πινάκων και

αντιηλεκτροπληξιακών ρελέ διαφυγή, έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του υπο αδειοδότηση χώρου).

6. Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων πάνω από τους χώρους εργασίας και παρασκευής με κλειστού τύπου.

Εργασία :

Φωτιστικά κλειστού τύπου : 9 τεμ 2Χ36w

7. Υπεύθυνη Δήλωση γομωτή πυροσβεστήρων και τοποθέτηση επαρκούς αριθμού αυτών σύμφωνα με την ενεργητική μελέτη πυροπροστασίας.
8. Πιθανές εργασίες βάση μελέτης παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, (τοποθέτηση επιπλέον πυροσβεστικής φωλιάς).
9. Μυοκτονία – Απεντόμωση και έκδοση ανάλογου πιστοποιητικού από πιστοποιημένο συνεργείο.
10. Τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας ΑΜΕΑ για πρόσβαση μέσα στον θερινό κινηματογράφο.

Εργασία :

Μεταλλική ράμπα : 1,30μ Χ 1,00μ μέγιστη κλίσης 10%.

11. Τοποθέτηση Ποδοκίνητου διακόπτη παροχής νερού στο νεροχύτη παρασκευαστηρίου.

Εργασία :

Τεμάχιο : 1

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 6.462,42 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 04.61.00, του προϋπολογισμού εξόδων του τρέχοντος έτους.

Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα:

- ✓ Με τον ΕΚΠΟΤΑ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 11389/8-3-93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση ότι συμβιβάζεται με τις διατάξεις του Ν.2286/95.
- ✓ Με το Ν.3463/2006 (άρθρο 209) όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθ. 22 του Ν.3536/2007.

Η διαδικασία παραλαβής των ανωτέρω προϊόντων θα γίνει με μακροσκοπικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ.

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τα υλικά πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές που θα αναφερθούν κατωτέρω, να διασφαλίζεται η ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών και η αντοχή τους που θα καθιστά δυνατό τον αντικειμενικό προσδιορισμό των προϊόντων. Η προσκόμιση των προϊόντων θα γίνεται σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής παραλαβής.

Ο προμηθευτής-ές υποχρεούνται να παραδίδουν τα ανωτέρω υλικά μετά από την παραγγελία που θα δίνεται από το γραφείο προμηθειών της Κ.Ε.Π.Α.Π..

ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ/ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μον.Μετρ.	ΚΟΣΤΟΣ
1	Τοποθέτηση πλακιδίων	38,00	4,5	τμ.	171,00 €
2	Τροποποίηση W.C. Για ΑΜΕΑ	1.230,00	1	κατ. Αποκ	1.230,00 €
3	Δημιουργία χώρου Αποθήκης	18,00	16	τμ.	288,00 €
4	Πόρτα ΑΜΕΑ , αποθήκης	170,00	2	τεμ.	340,00 €
5	Αποκατάσταση στόρια	360,00	6	τεμ.	2.160,00 €
6	Ηλεκτρολογικά - άδεια	200,00	1	κατ. Αποκ	200,00 €
7	Φωτιστικά	60,00	9	τεμ.	540,00 €
8	Τοποθέτηση ράμπας ΑΜΕΑ	160,00	1	τεμ.	160,00 €
9	Ξυλουργικές Εργασίες	30,00	2	τεμ.	60,00 €
10	Κανάλια Καλωδίων	18,00	2,5	μμ	45,00 €
11	Τοποθέτηση Ποδοκίνητου Νεροχύτη	60,00	1	τμ	60,00 €
				Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ	5.254,00 €
				Σύνολο με ΦΠΑ 23%	1.208,42 €
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.462,42 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ