

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σε συνέχεια εντολής της διοίκησης, στα πλαίσια υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2015 του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, ο προϋπολογισμός του έργου ως αναλυτικά υπολογίζεται στη σχετική παράγραφο της παρούσης μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 125.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ. και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 0270.6261.007 με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2015" και χρηματοδότηση του έργου από Δημοτικούς πόρους.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν ανά σχολικό κτίριο είναι οι εξής:

### 1<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο Πανοράματος:

Στο παρόν σχολείο θα γίνει αντικατάσταση της εξωτερικής μεταλλικής καγκελόπορτας λόγω μεγάλων φθορών όπου δεν επιδέχονται επιδιορθώσεις και θα τοποθετηθεί προστατευτικό εμπόδιο στην κεντρική είσοδο για μεγαλύτερη προστασία των μαθητών. Θα κατασκευαστεί φρεάτιο για την αποχέτευση των όμβριων υδάτων μπροστά στην κεντρική είσοδο και θα γίνουν χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών όπου απαιτείται.

### 2<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο Πανοράματος:

Στο 2ο Νηπιαγωγείο θα γίνει μόνο αντικατάσταση του ασφαλτόπανου στο δώμα λόγω φυσικής φθοράς με αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας στο εσωτερικό του σχολείου.

### 1<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος:

Στο σχολείο αυτό θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης των καθιζήσεων στον αύλειο χώρο για την αποφυγή ατυχημάτων των παιδιών. Θα κατασκευαστεί φρεάτιο υδροσυλλογής μπροστά στην είσοδο του αύλειου χώρου το οποίο θα αποχετεύεται στο δρόμο. Επίσης θα ανακατασκευαστούν τα WC του σχολείου και θα γίνουν χρωματισμοί των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών όπου αυτό απαιτείται.

### 2<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος:

Στο κτίριο αυτό προέχει η αποκατάσταση της αποχέτευσης των WC αλλά και των εξωτερικών βρυσών, για τη σωστή λειτουργία τους και αποφυγή μολύνσεων, υγρασίας κτλ.. Θα τοποθετηθούν σιδηρά κιγκλιδώματα στα παράθυρα της πίσω πλευράς του κτιρίου για μεγαλύτερη ασφάλεια και θα γίνουν χρωματισμοί εσωτερικών - εξωτερικών επιφανειών όπου χρειάζεται.

### 3<sup>ο</sup> Δημοτικό σχολείο Πανοράματος:

Στο 3ο Δ.Σ θα γίνει συντήρηση των ξύλινων επιφανειών (βερνικοχρωματισμοί)

### Γυμνάσιο Πανοράματος:

Θα γίνει αντικατάσταση της κεραμοσκεπής λόγω σημαντικών φθορών στα κεραμίδια αλλά και απαίτησης μόνωσης αυτή για την αποφυγή υγρασίας και περαιτέρω

προβλημάτων.

Θα γίνουν τα απαραίτητα επιχρίσματα στα σημεία που απαιτούνται και θα γίνει χρωματισμός των επιφανειών εσωτερικά και εξωτερικά όπου χρειάζεται.

Λύκειο Πανοράματος:

Στο Λύκειο θα γίνουν χρωματισμοί εσωτερικών - εξωτερικών επιφανειών όπου απαιτείται.

1<sup>ο</sup> ΕΕΕΚ:

Στο ΕΕΕΚ θα γίνει συντήρηση της μεταλλικής εξώπορτας του κτιρίου.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν βάσει των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.

Πυλαία, ...../...../2015

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Κ.&Υ.Χ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΛΑΒΑΣΑ ΣΟΦΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ