ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμός Μελέτης : 85/2015

Δήμος : ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ) Μερική Δαπάνη	Δαπάνη (Ευρώ) Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
1	Αντιστηρίξεις πρανών, τοίχων αντιστήριξης και συναφών κατασκευών με ξυλοζεύγματα	ΝΑΟΙΚ Ν\23.20	4	ΟΙΚ 2312	m3	10	100,00	1.000,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05	5	ΟΙΚ 3215	m3	22	95,00	2.090,00	
3	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ Α\32.25.04	6	ΟΙΚ 3223Α.6	m3	22	22,50	495,00	
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	7	ΟΙΚ 3816	m2	51	15,70	800,70	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	8	ΟΙΚ 3873	kg	2.640	1,07	2.824,80	
6	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ Α\61.05	9	ΟΙΚ 6104	kg	1.520	2,70	4.104,00	
7	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΝΑΟΙΚ Α\61.06	10	ΟΙΚ 6104	kg	5.350	2,80	14.980,00	
	Σύνολο 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							**26.294,50**	**26.294,50**
	2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02	1	ΟΙΚ 1104	ton	26	1,65	42,90	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	2	ΟΙΚ 1136	ton.km	390	0,35	136,50	
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	3	ΟΙΚ 2236	m2	110	7,90	869,00	
4	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02	11	ΟΙΚ 7316	m2	110	13,50	1.485,00	
5	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ Α\77.20.01	12	ΟΙΚ 7744	m2	210	2,20	462,00	
6	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	ΝΑΟΙΚ Α\77.20.05	13	ΟΙΚ 7744	m2	210	2,20	462,00	
	Σύνολο 2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							**3.457,40**	**3.457,40**
	Σε μεταφορά								29.751,90

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ) Μερική Δαπάνη	Δαπάνη (Ευρώ) Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								29.751,90
					Αθροισμα				29.751,90
					Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ			18,00 %	5.355,34
					Αθροισμα				35.107,24
					Απρόβλεπτα			15,00 %	5.266,09
					Αθροισμα				40.373,33
					Πρόβλεψη αναθεώρησης				1.083,00
					Αθροισμα				41.456,33
					ΦΠΑ			23,00 %	9.534,96
					Γενικό Σύνολο				**50.991,29**
					Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001				**50.991,00**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ **ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Οι μελετητές

ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΜΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Οι ελεγκτές

Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Κ & Υ.Χ.

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.Δ.Π.Χ.

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ