

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ : «Κατασκευή παιδικής χαράς στον
δημοτικό χώρο Αγ. Παρασκευής
Χορτιάτη»

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.000,00 €

ΑΡ. ΜΕΛ: 88 /15

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέμα: Η παρούσα μελέτη συντάσσεται στα πλαίσια υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2015 του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατόπιν εντολής της Διοίκησης.

Προϋπολογισμός έργου: Ο Προϋπολογισμός του έργου της μελέτης ως αναλυτικά υπολογίζεται στο σχετικό τεύχος της παρούσης μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 54.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από Δημοτικούς πόρους. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α 02.35.7322.004 με τίτλο «Κατασκευή παιδικής χαράς στον δημοτικό χώρο Αγ. Παρασκευής Χορτιάτη» με πίστωση 5.000,00 €. Το έργο έχει περιληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του 2015 σύμφωνα με την 874/16-11-2015 απόφαση του Δ.Σ.

Αντικείμενο Μελέτης : Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην κατασκευή νέας παιδικής χαράς στον δημοτικό χώρο Αγ. Παρασκευής Χορτιάτη. Το εμβαδόν του χώρου της παιδικής χαράς είναι Ε= 277 τμ περίπου.

Ο σχεδιασμός της παιδικής χαράς έγινε σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές έχουν οριστεί με την υπ.αρ. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931/Β'/18-05-2009) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις: υπ'αριθμ. 481/65/30-07-2009 (ΦΕΚ Β'1690 /2009) και 27934/11.07.2014 (2029/25.07.2014 τεύχος Β') αποφάσεις του ΥΠ.ΕΣ. και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN1176:2008 και EN1177:2008.

Η παιδική χαρά σχεδιάστηκε για να φιλοξενήσει νήπια (+1) και παιδιά (+3), συμβάλλοντας στη βελτίωση του μικροκλίματος και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, με φυσικές διαμορφώσεις, ευκολία προσβασιμότητας και ασφαλή παραμονή για τα παιδιά και τους συνοδούς τους

Η επιλογή των υλικών έχει ως στόχο να προάγει την περιβαλλοντική χρήση των υλικών και κατασκευών ενώ συμβάλει αισθητά στην διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής.

Προτεινόμενες Εργασίες Έργου:

Οι κυριότερες εργασίες που προτείνονται με την παρούσα μελέτη είναι:

- Αφαίρεση υφιστάμενου εξοπλισμού
- Χωματοργικές εργασίες διαμόρφωσης της τελικής στάθμης του χώρου
- Κατασκευή στρώσης αποστράγγισης

- Κατασκευή αμμοδόχων
- Κατασκευή διαδρόμων διέλευσης με σταθεροποιημένο δάπεδο αδρανών
- Ηλεκτροφωτισμός παιδικής χαράς
- Τοποθέτηση πινακίδας εισόδου
- Φύτευση θάμνων

Νομοθεσία : Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», Ν.1418/84 και Ν.3463/06 όπως ισχύουν, αλλά και των εκτελεστικών αυτού προεδρικών διαταγμάτων, ιδιαίτερα το Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Επίσης τέθηκαν σε ισχύ οι Ε.Τ.Ε.Π., με την ΔΙΠΑΠ/οικ/273 του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα».

Επίσης ισχύουν, το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, εγκύκλιοι ΥΠΕΧΩΔΕ κλπ, υπουργικές αποφάσεις, κανονισμοί κλπ για δημόσια και δημοτικά έργα. Τέλος ισχύουν και οι Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε..

Πυλαία, 23-11-2015

Οι Μελετητές

Σαφαρίκα Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός

Η Προϊστάμενη ΤΚΥΧ

Παπαδοπούλου Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός

**Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος ΔΤΥ**

Χαραλαμπίδης Ιγνάτιος
Πολιτικός Μηχανικός

Η Προϊστάμενη Τμ. Η/Μ Έργων

Ζαφείρης Παναγιωτίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Σάη Κυριακή
Πολιτικός Μηχανικός