

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ -ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	1	ΟΙΚ 2238	m2	1	4,50	4,50	
2	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Σ\Α22.52.01	2	ΟΙΚ 2275	M2	55	2,50	137,50	
3	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ Α\22.22.02	3	ΟΙΚ 2241	m2	20	9,00	180,00	
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	4	ΟΙΚ 1101	ton	0,5	13,50	6,75	
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	5	ΟΙΚ 1136	ton.km	10	0,35	3,50	
Σύνολο 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ -ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ								332,25	332,25
1.2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ									
1	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με πλαστικό χρώμα	ΝΑΟΙΚ Σ\Α77.80.01.01	6	ΟΙΚ 7785.2	m2	750	7,00	5.250,00	
2	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	ΝΑΟΙΚ Α\77.02.02	7	ΟΙΚ 7708	m2	25	2,80	70,00	
3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01	8	ΟΙΚ 7326.1	m2	1	33,50	33,50	
4	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ Α\72.70	9	ΟΙΚ 7231	m2	5	67,50	337,50	
5	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\72.11	10	ΟΙΚ 7211	m2	20	22,50	450,00	
6	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΝΑΟΙΚ Α\79.11.02	11	ΟΙΚ 7912	m2	30	13,50	405,00	
7	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΝΑΟΙΚ Α\79.37	12	ΟΙΚ 7936	μμ	15	11,20	168,00	
8	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ Σ\Α79.17.01	13	ΟΙΚ 7244	μ2	15	16,00	240,00	
Σύνολο 1.2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								6.954,00	6.954,00
1.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
1	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\77.55	14	ΟΙΚ 7755	m2	50	6,70	335,00	
2	Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	ΝΑΟΙΚ Α\53.20.02	15	ΟΙΚ 5322	m2	35	30,40	1.064,00	
Σε μεταφορά								1.399,00	7.286,25

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Από μεταφορά								1.399,00	7.286,25
3	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	ΝΑΟΙΚ Α\77.68	16	ΟΙΚ 7768	μ2	35	7,30	255,50	
4	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Α\65.32	17	ΟΙΚ 6532	μ2	0,5	45,00	22,50	
5	Σδηρη ράμπα ΑΜΕΑ	ΝΑΟΙΚ Σ\Α63.02.02.01	18	ΟΙΚ 6302	τεμ	1	400,00	400,00	
6	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με επενδυμένα φύλλα μορισσανίδων ή ινοσανίδων με καπταμά δρυός	ΝΑΟΙΚ Α\52.52.01	19	ΟΙΚ 5252.1	μ2	4,5	50,50	227,25	
7	Κατασκευές από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ανεξαρτήτως διαστάσεων	ΝΑΟΙΚ Ν\61.05	20	ΟΙΚ 6104	kg	1.000	2,70	2.700,00	
8	Κατασκευή ξύλινης επένδυσης ιροκο σε μεταλλικό σκελετο	ΝΑΟΙΚ Σ\Α53.30.03	21	ΟΙΚ 5322	μ2	30	85,00	2.550,00	
Σύνολο 1.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								7.554,25	7.554,25
1.4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ									
1	Εσωτερικο πέτασμα ηλιοπροστασίας τυπου ρόλλερ blackout	ΝΑΟΙΚ Σ\Α78.21.01	22	ΟΙΚ 7809	μ2	27	40,00	1.080,00	
2	Καθίσματα αμφιθέατρου με βραχιόνες σταθερά	ΝΑΟΙΚ Σ\Α56.23.01	23	ΟΙΚ 5613.1	τεμ	120	215,00	25.800,00	
3	Καθιστικο χωρίς πλατη, σε μεταλλικο σκελετο και καθισμα απο ξυλινες δοκιδες	ΝΑΠΡΣ Σ\Α10.2.01	24	ΟΙΚ 5104	τεμ	8	350,00	2.800,00	
Σύνολο 1.4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								29.680,00	29.680,00
Σύνολο 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									44.520,50
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	ΑΤΗΕ Ν8209	25	Η\ΛΜ 62	τεμ.	10	55,00	550,00	
2	Φωτιστικό ασφαλείας LED	ΑΤΗΕ Ν8987.1	26	Η\ΛΜ 46	τεμ	22	40,00	880,00	
3	Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών	ΑΤΗΕ Ν9531.1	27	Η\ΛΜ 62	τεμ.	1	200,00	200,00	
4	Κομβίο σήμανσης συναγεμού επίτοιχο, θραυομένης υάλου	ΑΤΗΕ Ν9535.2	28	Η\ΛΜ 62	τεμ	3	15,00	45,00	
5	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρονικός	ΑΤΗΕ Ν9542.2	29	Η\ΛΜ 62	τεμ.	2	50,00	100,00	
6	Φαρσοειρήνα αναγγελίας πυρκαγιάς	ΑΤΗΕ Ν9553.1	30	Η\ΛΜ 108	τεμ.	2	35,00	70,00	
7	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυρανίστασης 120 min.	ΝΑΟΙΚ Ν\Α62.60.03.01	31	ΟΙΚ 6236	τεμ.	1	460,00	460,00	
8	Μπάρα πανικού για δίφυλλη θύρα πυρασφάλειας	ΝΑΟΙΚ Ν\62.60.03.02	32	ΟΙΚ 6236	τεμ	1	130,00	130,00	
9	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	ΑΤΗΕ 8201.1.2	33	Η\ΛΜ 19	τεμ	3	37,79	113,37	
10	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg	ΑΤΗΕ 8201.1.3	34	Η\ΛΜ 19	τεμ	3	58,87	176,61	
11	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kg	ΑΤΗΕ 8202.2	35	Η\ΛΜ 19	τεμ	2	69,69	139,38	
12	Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή Διαμέτρου Φ 20 mm	ΑΤΗΕ Ν\8034.1	36	Η\ΛΜ 4	μ	40	17,00	680,00	
13	Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή Διαμέτρου Φ25 mm	ΑΤΗΕ Ν\8034.2	37	Η\ΛΜ 4	μ	15	22,44	336,60	
14	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη με σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης	ΑΤΗΕ Ν\8034.3	38	Η\ΛΜ 20	τεμ.	3	100,00	300,00	
15	Συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης πυρόσβεσης του κτιρίου, του υπαίθριου θεάτρου, τους βοηθητικούς χώρους του θεάτρου και του βοηθητικού οικίσκου	Η\ΛΜ Ν\19.4.2	39	ΟΙΚ Η\ΛΜ19	τεμ	1	700,00	700,00	
Σε μεταφορά								4.880,96	44.520,50

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								76.156,61
							Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	76.156,61 13.708,19
							Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	89.864,80 13.479,72
							Αθροισμα Πρόβλεψη απολογιστικών		103.344,52 1.446,50
							Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης		104.791,02 900,00
							Αθροισμα ΦΠΑ	23,00 %	105.691,02 24.308,93
							Γενικό Σύνολο		129.999,95
							Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		130.000,00

Πυλαία,
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Πυλαία,
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Πρ. ΤΚ&ΥΧ

Η Πρ. Τμ. Η/Μ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος ΔΤΥ

Δέσποινα Μπουναρτζόγλου
Αρχιτέκτων Μηχ/κος

Ιωάννα Παπαγεωργίου
Μηχ. Μηχ/κος

Σοφία Παπαδοπούλου
Πολιτικός Μηχ/κος

Κυριακή Σάη
Πολιτικός Μηχ/κος

Ιγν. Χαραλαμπίδης
Πολιτικός Μηχ/κος