

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 194.555,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 63/2017

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	3.000,00
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α04.1	m3	40,00
3	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	3	ΝΑΟΔΟ Α04.4	m3	20,00
4	Κατασκευή επιχωμάτων	4	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	100,00
5	Καθαίρεση άοπλων ή ελαφρώς οπλισμένων σκυροδεμάτων και κρασπεδοειθρών	5	ΝΑΟΔΟ ΔΙΑ.12.04	m3	70,00
6	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	6	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	10,00
7	Αποξηλωση ασφαλτοταπιτών και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	7	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	10,00
8	Αποζημίωση για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΕΚ	8	ΝΑΟΙΚ Σ\20.30.01	m3	3.170,00
9	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	9	ΝΑΥΔΡ 3.12	m	110,00
2. ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	10	ΝΑΟΔΟ Β51	m	370,00
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	11	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	100,00
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	12	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	600,00
4	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	13	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	160,00
3. ΟΜΑΔΑ Δ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Εξυγιαντική στρώση για έδραση οδοστρώματος	14	ΝΑΟΔΟ Σ\Γ01.1.01	m3	550,00
2	Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 40 KN/m	15	ΝΑΟΔΟ Β12.1	m2	1.600,00
3	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	16	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	5.000,00
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	17	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	4.700,00
4. ΟΜΑΔΑ Ε : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική προεπάλειαψη	18	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	3.000,00
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	19	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	3.000,00
5. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	20	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	30,00
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	21	ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01	m3	20,00
3	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	22	ΝΑΥΔΡ 5.05.02	m3	10,00
4	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρώματων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	23	ΝΑΥΔΡ 4.09.01	m2	12,00
5	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	24	ΝΑΥΔΡ 9.01	m2	80,00
6	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	25	ΝΑΥΔΡ 9.10.04	m3	25,00
7	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	26	ΝΑΥΔΡ 9.26	kg	300,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
8	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	27	ΝΑΥΔΡ 11.02.01	kg	1.000,00
9	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	28	ΝΑΥΔΡ 16.01	ΤΕΜ	4,00
10	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	29	ΝΑΥΔΡ 12.10.04	m	15,00
11	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm	30	ΝΑΥΔΡ 12.10.08	m	20,00

Πύλαια 16 Απρίλιος 2018
Οι μελετητές

Πύλαια 16 Απρίλιος 2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Πύλαια 16 Απρίλιος 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Μαρία Λατσίνογλου
Πολιτικός Μηχανικός

Κυριακή Τσομπάνη
Πολιτικός Μηχανικός

Ιγνάτιος Χαραλαμπίδης
Πολιτικός Μηχανικός