

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 27/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Χωματουργικές Εργασίες									
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΠΡΣ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1.01	m3	11,00	3,85	42,35	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	1.02	m3	4,00	23,40	93,60	
3	Καθαίρεση αόπλων ή ελαφρώς οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΔΟ ΝΑ12.1		1.04	m3	130,00	19,70	2.561,00	
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% και την επανατοποθέτησή τους	ΝΑΟΙΚ ΣΥ22.20.02	ΟΙΚ 2237	1.05	m2	220,00	18,00	3.960,00	
5	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια	ΝΑΥΔΡ ΣΥ4.05.02	ΥΔΡ 6808	1.06	MM	10,00	2,70	27,00	
6	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστο υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ ΣΥΑ20.20.01	ΟΙΚ	1.07	m3	2,00	36,30	72,60	
7	Αποζημίωση για την υποδοχή σε αποδεκτούς χώρους των πασης φύσεως αποβλήτων	ΝΑΟΙΚ ΣΥ20.30	ΟΙΚ 2171	1.08	m3	30,00	5,20	156,00	
Σύνολο : 1. Χωματουργικές Εργασίες								6.912,55	6.912,55
2. Τεχνικές Εργασίες									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	2.01	m	10,00	1,00	10,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	2.02	m2	7,00	0,45	3,15	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	2.03	m2	7,00	7,70	53,90	
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	2.04	m3	1,10	94,20	103,62	
5	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	2.05	m3	2,00	106,00	212,00	
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	2.34	m3	30,00	84,00	2.520,00	
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	2.07	m	18,00	9,60	172,80	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	2.08	kg	100,00	1,01	101,00	
Σε μεταφορά								3.176,47	6.912,55

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρω)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								3.176,47	6.912,55
9	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.13	ΟΙΚ 3841	2.09	m2	12,00	20,25	243,00	
10	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	2.10	m2	2,00	15,70	31,40	
11	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	ΝΑΟΙΚ 38.10	ΟΙΚ 3841	2.11	m2	12,00	5,60	67,20	
12	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ 38.18	ΟΙΚ 3816	2.12	m	71,00	2,80	198,80	
13	Επιστρώσεις δαπέδων με διάτρητους κυβόλιθους	ΝΑΟΙΚ ΣΥΝ100.83.03	1\ΥΠΡΣΝ .360	2.13	m2	10,00	15,50	155,00	
14	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικούς κυβόλιθους	ΝΑΟΙΚ ΣΥ73.16.01.2	ΟΙΚ 7317	2.14	m2	20,00	35,00	700,00	
15	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	ΝΑΟΙΚ 75.21.02	ΟΙΚ 7524	2.37	m2	1,60	78,50	125,60	
16	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	ΝΑΟΙΚ 77.20.04	ΟΙΚ 7744	2.17	m2	1,00	2,70	2,70	
17	Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο, διπλή επάλειψη λινελαίου	ΝΑΟΙΚ 77.26.02	ΟΙΚ 7746	2.18	m2	12,00	2,20	26,40	
18	Μεταλλική μπάρα	ΝΑΟΙΚ ΣΥ100.56.05	ΟΙΚ 6418	2.19	MM	5,00	92,00	460,00	
19	Ξυλινος χειρολισθηρας ευθυγαμμος απο ιροκο	ΝΑΟΙΚ ΣΥΑ53.30.02	ΟΙΚ 5531.1	2.20	m	7,00	50,00	350,00	
20	Ξύλινες τραβέρσες καθιστικών από ξυλεία ιρόκο	ΝΑΟΙΚ ΣΥ100.42	ΝΑΟΙΚ 55.01.02	2.21	m2	6,00	420,00	2.520,00	
21	Κυλινδρικό δοχείο απορριμμάτων αστικού τύπου με στυλίσκο στήριξης	ΝΑΠΡΣ ΣΥΒ11.3.01	ΟΙΚ 5104	2.22	TEM	7,00	290,00	2.030,00	
22	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΝΑΟΔΟ Ε08.2.2	ΟΙΚ 6541	2.23	m2	0,10	133,00	13,30	
23	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2 1/2"	ΝΑΟΔΟ ΔΙΕ.10.2.1	ΝΟΔΟ 2653	2.24	τεμ.	1,00	47,75	47,75	
24	Διπλή Βρύση (πλήρης)	ΗΛΜ ΣΥ13.2	ΗΛΜ 13	2.25	τεμ.	1,00	170,00	170,00	
25	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΝΑΟΙΚ 73.12	ΟΙΚ 7312	2.27	m2	300,00	28,00	8.400,00	
26	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΝΑΟΙΚ ΣΥ10.01.03	ΟΙΚ 7312	2.30	m2	7,00	35,00	245,00	
27	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΝΑΟΙΚ 43.22	ΟΙΚ 4307	2.28	m3	4,50	106,00	477,00	
28	Διαμόρφωση όψεων εμπλεκτών λιθοδομών, ημιξέστων, ψευδοισοδόμων	ΝΑΟΙΚ 45.05.01	ΟΙΚ 4511	2.29	m2	15,00	22,50	337,50	
29	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού έως 3,0 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.7	ΠΡΣ 5354	2.31	TEM	40,00	3,00	120,00	
30	Καθαρισμός χώρου φυτών Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.1	ΠΡΣ 5390	2.32	στρ.	5,00	10,00	50,00	
Σε μεταφορά								19.947,12	6.912,55

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								19.947,12	6.912,55
31	Πίλαρ ηλεκτροδότησης μέχρι οκτώ αναχωρήσεων	ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.80.020 3	ΗΛΜ 52	2.33	ΤΕΜ	1,00	2.850,00	2.850,00	
Σύνολο : 2. Τεχνικές Εργασίες								22.797,12	22.797,12
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	29.709,67 5.347,74
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	35.057,41 5.258,61
Άθροισμα Πρόβλεψη απολογιστικών									40.316,02 6,50
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	40.322,52 9.677,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									49.999,92
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									50.000,00


15-5-2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι Μελετητές

Η Προϊστάμενη Τμήματος
Κτιριακών & Υπαιθριων ΧώρωνΟ Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη



Λήδα Πετροπούλου
Αρχιτέκτων ΜηχανικόςΣοφία Παπαδοπούλου
Πολιτικός ΜηχανικόςΙγνάτιος Χαραλαμπίδης
Πολιτικός Μηχανικός

