

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α04.1	m3	600,00
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α04.2	m3	80,00
3	Καθαίρεση άσπλων ή ελαφρά οπλισμένων σκυροδεμάτων	3	ΝΑΟΔΟ ΤΛΑ.12.1	m3	90,00
4	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	4	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	150,00
5	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	5	ΝΑΥΔΡ 4.05	m	50,00
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	6	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	98,00
2	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	7	ΝΑΟΔΟ Β04.1	m3	220,00
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	8	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	300,00
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	9	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	60,00
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	10	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	4.500,00
6	Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ	11	ΝΑΟΔΟ Β32	m2	60,00
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	12	ΝΑΟΔΟ Β51	m	450,00
8	Επανατοποθέτηση αποκολλημένων επιστρώσεων πεζοδρομίων χωρίς την αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης	13	ΝΑΟΔΟ Δ\Β.52.01	m2	50,00
9	Επανατοποθέτηση αποκολλημένων επιστρώσεων πεζοδρομίων με την αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης	14	ΝΑΟΔΟ Δ\Β.52.02	m2	300,00
10	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	15	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	50,00
11	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους τσιμέντου	16	ΝΑΟΔΟ Τ\Β.52.1	m2	100,00
12	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων με βοτσαλόπλακες ή ψηφιδόπλακες	17	ΝΑΟΔΟ Τ\Β.52.2	m2	70,00
13	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ με πλάκες πεζοδρομίου για δημιουργία πορείας τυφλών	18	ΝΑΟΙΚ Ν\73.16.01	m2	50,00
14	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	19	ΝΑΟΔΟ Β81	m2	1.200,00
15	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	20	ΝΑΟΔΟ Β82	TEM	5,00
16	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	21	ΝΑΟΔΟ Β85	TEM	15,00
17	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	22	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	kg	130,00
18	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μετά προσοχής κάθε είδους πινακίδας	23	ΝΑΟΔΟ Τ\Ε.10.2.1	TEM	30,00
19	Ασφαλτική προεπάλειψη	24	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	50,00
20	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	25	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	50,00
21	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	26	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	100,00
22	Σιδηροσωλήνες κιγκλιωμάτων	27	ΝΑΟΔΟ Ε04.1	m	100,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
23	Σιδηρά κιγκλιδώματα	28	ΝΑΟΔΟ Ε04.2	kg	60,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Η Προϊσταμένη Τ.Ο.Υ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊσταμενος Δ.Τ.Υ.

Σιρκελής Γεώργιος
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Τσομπάνη Κυριακή
Πολιτικός Μηχανικός

Χαραλαμπιδης Ιγνάτιος
Πολιτικός Μηχανικός