



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια και τοποθέτηση  
αντηλιακών περσίδων στην  
αιθ. Ελεύθερου λογισμικού  
στο Δήμο πυλαίας - Χορτιάτη  
ΠΡΟΫΠΟΛ: 370,00€

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2013

#### Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση αντηλιακών περσίδων αλουμινίου 25mm.

Τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των ανοιγμάτων όπου θα τοποθετηθούν οι αντηλιακές περσίδες υπολογίζονται σε 8,95τ.μ.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμηθείας ανέρχεται στο ποσό των 370,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α (23%). Η δαπάνη θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους εις βάρος του Κ.Α. 10.7133, με τίτλο «Έπιπλα και σκεύη» του προϋπολογισμού του δήμου για το έτος 2013.

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:

- του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει, με την προϋπόθεση ότι συμβιβάζεται με τις διατάξεις του Ν.2286/95
- του Ν. 3463/06,(άρθρο 209, παρ 1) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

Η διαδικασία παραλαβής των ανωτέρω προϊόντων θα γίνει με μακροσκοπικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία και από επιτροπή παραλαβής που θα ορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.

## **B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-Ε.Σ.Υ.**

**B.1** Πετσίδες αντηλιακές αλουμινίου 25χιλ.

Συνοδεύονται με όλα τα απαιτούμενα υλικά και εξαρτήματα για την πλήρη ανάρτηση και ασφαλή στήριξή τους.

Οι γωνίες όλων των πετσίδων, απαραίτητα, θα είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή τραυματισμών.

**B.2** Εργασία τοποθέτησης 50 ευρώ

## **Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Κατόπιν έρευνας τρέχουσας τιμής αγοράς, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ως παρακάτω:

<b>Α. ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ</b>	<b>α/α</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΕΜΒΑΔΟΝ</b>	<b>Τ.Μ.</b>	<b>ΤΙΜΗ</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ</b>
	<b>1</b>	B1	8,95	T.M.	28	250,6
	<b>2</b>	Τοποθέτηση	-	-	50	50
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>					300,6
	<b>ΦΠΑ 23%</b>					69,138
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					369,738
	<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ</b>					0,262
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					370

Πυλαία 19-02-2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**Πολ.Μηχανικός**