ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ : Εργασίες για την προσαρμογή των παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017, του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη

Αρ. Μελέτης : 27/2021

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	1.01	ΝΑΟΙΚ 10.02	ton	2,00
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	1.02	ΝΑΟΙΚ 10.07.02	ton.km	60,00
3	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	1.03	ΝΑΟΙΚ 22.53	m2	5,00
4	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	1.04	ΝΑΟΙΚ 22.60	m2	350,00
5	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	1.05	ΝΑΟΙΚ 61.30	kg	220,00
6	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	1.06	ΝΑΟΙΚ 72.70	m2	15,00
7	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	1.07	ΝΑΟΙΚ 77.15	m2	20,00
8	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	1.08	ΝΑΟΙΚ 77.102	m2	850,00
9	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 60 λεπτών	1.09	ΝΑΟΙΚ Σ\Α78.34.02	m2	90,00
10	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	1.10	ΝΑΟΙΚ 79.11.01	m2	350,00
	2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Υδραυλικές Εργασίες Παιδικού Σταθμού Πυλαίας	2.01	ΗΛΜ Σ\4.02	ΤΕΜ	1,00
2	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού νερού, εσωτερικής ανάμιξης, διαμέτρου Φ1/2", τοποθετημένος σε νιπτήρα	2.02	ΗΛΜ Σ\13.1.1	τεμ.	3,00
3	Δοχείο πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου, υψηλής πίεσης πλαστικό	2.03	ΗΛΜ Σ\15.1.1	τεμ.	9,00
4	Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων και μέσων	2.04	ΗΛΜ Ν\20.3	τεμ.	1,00
5	Απλή πυροσβεστική φωλιά, επίτοιχη ή χωνευτή, με τον εξοπλισμό της	2.05	ΗΛΜ Σ\20.1.1	ΤΕΜ	1,00
6	Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL, πλήρως εγκατεστημένο με 2 πλάκες και δύο μαίανδρους (τύπος 22), ύψους 900mm	2.06	ΗΛΜ Σ\26.1.2	m	2,00
7	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου(split unit), τεχνολογίας inverter, ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 11.000 BTU/hr και θερμαντικής απόδοσης τουλάχιστον 12.000BTU/hr	2.07	ΗΛΜ Σ\32.2.0	ΤΕΜ	1,00
8	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου(split unit), τεχνολογίας inverter, ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 9.000 BTU/hr και θερμαντικής απόδοσης τουλάχιστον 9.300 BTU/hr	2.08	ΗΛΜ Σ\32.2.02	ΤΕΜ	1,00
9	Ηλεκτρολογικές Εργασίες του Παιδικού Σταθμού Πυλαίας	2.09	ΗΛΜ Σ\52.06	ΤΕΜ	1,00
10	Φωτιστικό σώμα LED τύπου φθορίου, τετράγωνο, οροφής, ορατό με τέσσερεις λυχνίας 4 X 9 W	2.10	ΗΛΜ Σ\59.1.2.2	ΤΕΜ	4,00
11	Φωτιστικό σώμα LED τύπου φθορίου, τετράγωνο, ψευδοροφής, με τέσσερεις λυχνίες 4 X 9 W	2.11	ΗΛΜ Σ\59.1.4.1	ΤΕΜ	8,00
12	Ανιχνευτής καπνού ιονισμού συμβατικός	2.12	ΗΛΜ Ν\62.8	τεμ.	6,00
13	Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού μέχρι 8 ζωνών με μαγνητικές επαφές	2.13	ΗΛΜ Σ\62.22.2	ΤΕΜ	1,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
14	προβολέας εξωτερικού χώρου, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 W	2.14	ΝΑΗΛΜ Σ\62.10.30.033	ΤΕΜ	4,00

Πυλαια, 12/05/2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμενη Τμ.Κ&ΥΧ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊσταμενος Δ.Τ.Υ.

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Βασιλειάδου Ελπίδα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Παπαδοπούλου Σοφία
Πολιτικος Μηχανικος Π.Ε.

Χαραλαμπιδης Ιγνατιος
Πολιτικος Μηχανικος Π.Ε.

Τσολιάνου Βασιλική
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Η Προϊσταμενη Τμ.Σ.Ε.& Η/Μ.Ε.Σ.

Κυριακή Σάη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.