ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΟ : Εργασίες για την προσαρμογή των παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017, του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη

Αρ. Μελέτης : 27/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ) Μερική Δαπάνη	Δαπάνη (Ευρώ) Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	1.01	ton	2,00	7,30	14,60	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.02	ΟΙΚ 1137	1.02	ton.km	60,00	0,45	27,00	
3	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	1.03	m2	5,00	5,60	28,00	
4	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	1.04	m2	350,00	2,20	770,00	
5	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	1.05	kg	220,00	3,10	682,00	
6	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ 72.70	ΟΙΚ 7231	1.06	m2	15,00	67,50	1.012,50	
7	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	1.07	m2	20,00	1,70	34,00	
8	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	ΝΑΟΙΚ 77.102	ΟΙΚ 7744	1.08	m2	850,00	13,50	11.475,00	
9	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 60 λεπτών	ΝΑΟΙΚ Σ\Α78.34.02	ΟΙΚ 7809	1.09	m2	90,00	22,50	2.025,00	
10	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ 79.11.01	ΟΙΚ 7912	1.10	m2	350,00	14,60	5.110,00	
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							**21.178,10**	**21.178,10**
	2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Υδραυλικές Εργασίες Παιδικού Σταθμού Πυλαίας	ΗΛΜ Σ\4.02	ΗΛΜ 4	2.01	ΤΕΜ	1,00	500,00	500,00	
2	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού νερού, εσωτερικής ανάμιξης, διαμέτρου Φ1/2", τοποθετημένος σε νιπτήρα	ΗΛΜ Σ\13.1.1	ΗΛΜ 13	2.02	τεμ.	3,00	55,00	165,00	
3	Δοχείο πλύσης λεκάνης αποχωρητηρίου, υψηλής πίεσης πλαστικό	ΗΛΜ Σ\15.1.1	ΗΛΜ 15	2.03	τεμ.	9,00	60,00	540,00	
4	Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων και μέσων	ΗΛΜ Ν\20.3	ΗΛΜ 20	2.04	τεμ.	1,00	150,00	150,00	
5	Απλή πυροσβεστική φωλιά, επίτοιχη ή χωνευτή, με τον εξοπλισμό της	ΗΛΜ Σ\20.1.1	ΗΛΜ 20	2.05	ΤΕΜ	1,00	140,00	140,00	
6	Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου PANEL, πλήρως εγκατεστημένο με 2 πλάκες και δύο μαιάνδρους (τύπος 22), ύψους 900mm	ΗΛΜ Σ\26.1.2	ΗΛΜ 26	2.06	m	2,00	190,00	380,00	
							Σε μεταφορά	**1.875,00**	**21.178,10**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	1.875,00	21.178,10
7	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου(split unit), τεχνολογίας inverter, ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 11.000 BTU/hr και θερμαντικής απόδοσης τουλάχιστον 12.000BTU/hr	ΗΛΜ Σ\32.2.0	ΗΛΜ 32	2.07	ΤΕΜ	1,00	800,00	800,00	
8	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας διαιρούμενου τύπου(split unit), τεχνολογίας inverter, ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 9.000 BTU/hr και θερμαντικής απόδοσης τουλάχιστον 9.300 BTU/hr	ΗΛΜ Σ\32.2.02	ΗΛΜ 32	2.08	ΤΕΜ	1,00	600,00	600,00	
9	Ηλεκτρολογικές Εργασίες του Παιδικού Σταθμού Πυλαίας	ΗΛΜ Σ\52.06	ΗΛΜ 52	2.09	ΤΕΜ	1,00	600,00	600,00	
10	Φωτιστικό σώμα LED τύπου φθορίου, τετράγωνο, οροφής, ορατό με τέσσερεις λυχνίας 4 X 9 W	ΗΛΜ Σ\59.1.2.2	ΗΛΜ 59	2.10	ΤΕΜ	4,00	72,21	288,84	
11	Φωτιστικό σώμα LED τύπου φθορίου, τετράγωνο, ψευδοροφής, με τέσσερεις λυχνίες 4 X 9 W	ΗΛΜ Σ\59.1.4.1	ΗΛΜ 59	2.11	ΤΕΜ	8,00	82,41	659,28	
12	Ανιχνευτής καπνού ιονισμού συμβατικός	ΗΛΜ Ν\62.8	ΗΛΜ 62	2.12	τεμ.	6,00	38,40	230,40	
13	Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού μέχρι 8 ζωνών με μαγνητικές επαφές	ΗΛΜ Σ\62.22.2	ΗΛΜ 62	2.13	ΤΕΜ	1,00	1.000,00	1.000,00	
14	προβολέας εξωτερικού χώρου, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 W	ΝΑΗΛΜ Σ\62.10.30.033	ΗΛΜ 103	2.14	ΤΕΜ	4,00	59,69	238,76	
	Σύνολο : 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							**6.292,28**	**6.292,28**
							Σε μεταφορά		**27.470,38**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						**27.470,38**
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	4.944,67
			Άθροισμα						**32.415,05**
			Απρόβλεπτα					15,00%	4.862,26
			Άθροισμα						**37.277,31**
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						2.580,74
			Άθροισμα						**39.858,05**
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						464,53
			Άθροισμα						**40.322,58**
			ΦΠΑ					24,00%	9.677,42
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**50.000,00**

Πυλαια, 12/05/2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμενη Τμ.Κ&ΥΧ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊσταμενος Δ.Τ.Υ.

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Βασιλειάδου Ελπίδα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Παπαδοπούλου Σοφία
Πολιτικος Μηχανικος Π.Ε.

Χαραλαμπιδης Ιγνατιος
Πολιτικος Μηχανικος Π.Ε.

Τσολιάνου Βασιλική
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Η Προϊσταμενη Τμ.Σ.Ε.& Η/Μ.Ε.Σ.

Κυριακή Σάη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.