

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 05/2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Τεχνικά έργα - Οδοστρωσία									
1	Επανατοποθέτηση αποκολλημένων επιστρώσεων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων χωρίς την αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης	ΝΑΟΔΟ Δ\Β.52.01	ΝΟΔΟ 2922	1.01	m2	200,00	10,00	2.000,00	
2	Επανατοποθέτηση αποκολλημένων επιστρώσεων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με την αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης	ΝΑΟΔΟ Δ\Β.52.02	ΝΟΔΟ 2922	1.02	m2	150,00	22,00	3.300,00	
3	Πλήρης αποκατάσταση φθορών σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους με την επισκευή της βάσης - υποβάσης	ΝΑΥΔΡ 4.10.01	ΥΔΡ 6804	1.03	m2	100,00	35,00	3.500,00	
4	Αρμολόγηση επιστρώσεων δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	ΝΑΟΙΚ Σ\Α78.96.28.02		1.04	m2	10,00	16,80	168,00	
5	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους παντός είδους	ΝΑΟΙΚ Σ\Α78.96.28.03		1.05	m2	10,00	45,00	450,00	
6	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β51	ΝΟΔΟ 2921	1.06	m	100,00	9,60	960,00	
7	Καθαίρεση άσπλων ή ελαφρώς οπλισμένων σκυροδεμάτων και κρασπεδορείθρων	ΝΑΟΔΟ Δ\Α.12.03	ΟΙΚ 2227	1.07	m3	50,00	10,00	500,00	
8	Αποκατάσταση φθορών με σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΥΔΡ Α\4.11.01		1.08	m2	800,00	14,00	11.200,00	
9	Επαναφερόμενοι Οριοδείκτες Υψηλής Αντοχής ύψους 45εκ	ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.21.03.03		1.09	ΤΕΜ	300,00	15,00	4.500,00	
10	Επαναφερόμενοι Οριοδείκτες Υψηλής Αντοχής ύψους 75εκ	ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.21.03.04		1.10	ΤΕΜ	100,00	18,00	1.800,00	
11	Αποτρεπτικά στάθμευσης σε σχήμα Π (τεμ)	ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.21.03.02	ΟΙΚ 6423	1.11	ΤΕΜ	30,00	36,00	1.080,00	
12	Μεταλλικά κολωνάκια πεζοδρομίου	ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.21.03.05		1.12	ΤΕΜ	120,00	48,00	5.760,00	
13	Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής αντανakλαστικότητα μικρού μεγέθους απλής όψης	ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.3	ΟΙΚ 6541	1.13	τεμ.	75,00	25,30	1.897,50	
14	Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής αντανakλαστικότητας μεσαίου μεγέθους, απλής όψης	ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.4	ΟΙΚ 6541	1.14	τεμ.	60,00	46,96	2.817,60	
15	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 50 mm (2")	ΝΑΟΔΟ Σ\Ε10.1.2	ΝΟΔΟ 2653	1.15	ΤΕΜ	135,00	32,00	4.320,00	
16	Καθρέφτης οδικής κυκλοφορίας	ΝΑΟΔΟ Σ\Ε09.4.1	ΟΙΚ 6541	1.16	ΤΕΜ	100,00	55,00	5.500,00	
17	Μεταλλικός ιστός πινακίδων ονομασίας οδών	ΝΑΟΔΟ Σ\Ε10.1.1.1	ΝΟΔΟ 2653	1.17	ΤΕΜ	40,00	35,00	1.400,00	
18	Πινακίδες ονοματοθεσίας οδού	ΝΑΟΔΟ Σ\Ε09.4.2	ΟΙΚ 6541	1.18	ΤΕΜ	50,00	7,00	350,00	
19	Περίφραξη με συρματοπλέγμα και μεταλλικούς πασσαλούς διατομής L	ΝΑΥΔΡ Α\11.12.01	ΥΔΡ 6812	1.19	ΜΜ	100,00	15,90	1.590,00	
Σε μεταφορά								53.093,10	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							53.093,10	
20	Σιδηρά κινγκλιδώματα απο μορφοσωλήνες, λαμες και δοκους ΙΡΕ	ΝΑΟΔΟ Ν\ΔΕ04.02.01	ΝΟΔΟ 2652	1.20	m	50,00	55,00	2.750,00	
21	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	ΥΔΡ 6752	1.21	kg	500,00	2,90	1.450,00	
22	Μόνιμοι μεταλλικοί διπλής όψης ανακλαστήρες (μάτια γάτας)	ΝΑΟΙΚ Σ\Α64.21.03.06		1.22	TEM	100,00	5,00	500,00	
23	Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων	ΝΑΥΔΡ Ν\16.12	ΥΔΡ 6732	1.23	TEM	10,00	60,00	600,00	
24	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΝΑΟΔΟ Β82	ΝΟΔΟ 2922	1.24	TEM	10,00	115,00	1.150,00	
25	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	1.25	m	200,00	1,00	200,00	
26	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΥΔΡ Σ\Α3.01.02.01	ΥΔΡ 6054	1.26	m3	200,00	5,77	1.154,00	
27	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.02	ΥΔΡ 6068	1.27	m3	100,00	14,45	1.445,00	
28	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	ΥΔΡ 6068	1.28	m3	100,00	15,55	1.555,00	
29	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	1.29	m2	300,00	15,70	4.710,00	
30	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΥΔΡ 9.10.04	ΥΔΡ 6327	1.30	m3	30,00	82,00	2.460,00	
31	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΥΔΡ 9.10.03	ΥΔΡ 6326	1.31	m3	50,00	77,00	3.850,00	
32	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΥΔΡ 9.10.05	ΥΔΡ 6329	1.32	m3	20,00	88,00	1.760,00	
33	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	1.33	kg	1.000,00	1,15	1.150,00	
34	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	1.34	kg	1.000,00	1,15	1.150,00	
35	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΝΑΟΔΟ Ε08.2.2	ΟΙΚ 6541	1.35	m2	100,00	133,00	13.300,00	
	Σε μεταφορά							92.277,10	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							92.277,10	
36	Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας οδοστρώματος πάχους 15 εκ. από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με αντισιδητικές ραβδώσεις και αρμούς	ΝΑΥΔΡ Α/4.11.02.01	ΟΔΟ 2532	1.36	m2	400,00	16,15	6.460,00	
37	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	1.37	m3	50,00	105,00	5.250,00	
38	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	1.38	m3	35,00	94,20	3.297,00	
39	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	ΝΑΟΔΟ Β49	ΥΔΡ 6752	1.39	kg	100,00	1,45	145,00	
40	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3	ΝΑΟΔΟ Ε01.2.3	ΝΟΔΟ 2653	1.40	m	60,00	70,00	4.200,00	
41	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W4	ΝΑΟΔΟ Ε01.2.2	ΝΟΔΟ 2653	1.41	m	30,00	60,00	1.800,00	
42	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α14	ΝΟΔΟ 1310	1.42	m	100,00	0,65	65,00	
43	Ισοπέδωση επιφάνειας καταστρώματος οδού	ΝΑΟΔΟ Σ13231.01		1.43	m2	3.000,00	0,09	270,00	
44	Προμηθεια και διάστρωση θραυστού υλικού επιστρωσης δρόμων	ΝΑΥΔΡ Σ14.07.01		1.44	m3	100,00	15,70	1.570,00	
45	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	ΝΑΟΔΟ Σ1		1.45	km	7.500,00	2,50	18.750,00	
	Σύνολο : 1. Τεχνικά έργα - Οδοστρωσία							134.084,10	134.084,10
	2. Ασφαλτικά								
1	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους έως 0,50m2	ΝΑΟΔΟ Ν1Δ.06.1.1	ΝΟΔΟ 4421Β	2.01	TEM	2.000,00	20,00	40.000,00	
2	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους από 0,50m2 έως 2,00m2	ΝΑΟΔΟ Ν1Δ.06.1.2	ΝΟΔΟ 4421Β	2.02	TEM	2.500,00	28,00	70.000,00	
3	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους από 2,00m2 και άνω.	ΝΑΥΔΡ Ν1Δ.06.1.3		2.03	m2	5.000,00	30,00	150.000,00	
	Σε μεταφορά							260.000,00	134.084,10

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							260.000,00	134.084,10
4	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα βάθους 15-20εκ, μεγέθους έως 10m2	ΝΑΥΔΡ Α\4.09.01.01	ΝΟΔΟ 4521Β	2.04	μ2	2.500,00	30,00	75.000,00	
5	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα με εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους έως 10m2	ΝΑΥΔΡ Α\4.09.01	ΝΟΔΟ 4521Β	2.05	m2	2.000,00	33,00	66.000,00	
6	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα με εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους μεγαλύτερου από 10m2	ΝΑΥΔΡ Α\4.09.02	ΝΟΔΟ 4521Β	2.06	m2	2.000,00	26,00	52.000,00	
7	Επισκευή φθορών με ψυχρό ασφαλτόμιγμα	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ.06.2.1	ΝΟΔΟ 4421Β	2.07	m2	200,00	25,00	5.000,00	
	Σύνολο : 2. Ασφαλτικά							458.000,00	458.000,00
Αθροισμα									592.084,10
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	106.575,14
Αθροισμα									698.659,24
Απρόβλεπτα								15,00%	104.798,89
Αθροισμα									803.458,13
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									2.000,00
Αθροισμα									805.458,13
Πρόβλεψη αναθεώρησης									20.000,00
Αθροισμα									825.458,13
ΦΠΑ								24,00%	198.109,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									1.023.568,08

Πυλαία 30/07/2024

Ο Συντάξας

Εγκρίθηκε
Η Προϊστάμενη ΤΟΥΕ

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος ΔΤΥ

Κιουρτζόγλου Βασίλειος
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β

Κυριακή Τσομπάνη
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β

Χαραλαμπίδης Ιγνάτιος
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β